



Број 196/IX
03.08.2026. Опис радова
 ГОД

ј.м .количина једини.цена износ дин.

I - СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

- 1 Израда преградног зида дебљине 100 мм димензија 200x165cm, једнострука метална потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГKB 12,5 мм, систем Кнауф W112. Преградни неносив зид изградити од поцинкованих профила ЦW 50, поставити камену вуну дебљине 50 мм и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. Обрачун по м2 постављене површине.
Напомена: Преградни зид нове оставе поред гардеробе.

м² 9.60 _____

- 2 Израда преградног зида дебљине 100 мм димензија 110x120cm, једнострука метална потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГKB 12,5 мм, систем Кнауф W112. Преградни неносив зид изградити од поцинкованих профила ЦW 50, поставити камену вуну дебљине 50 мм и обложити двоструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. Обрачун по м2 постављене површине. *Напомена: Опшивка кнауфом изнад врата подрума.*

м² 2.40 _____

СВЕГА СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:

II- МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

- 1 Бојење плафона полудисперзивном бојом, у тону по избору инвеститора, са претходним уклањањем "шпанског зида" и припремом за глетовање површина. Пре наношења дисперзивне боје, површине очистити и опајати, па премазати подлогом. У цену је урачуната и помоћна скела. Обрачун по м².
- 2 Бојење зидова полудисперзивном бојом, у тону по избору инвеститора, са претходним уклањањем "шпанског зида" и припремом за глетовање површина. Пре наношења дисперзивне боје, површине очистити и опајати, па премазати подлогом. У цену је урачуната и помоћна скела. Обрачун по м².
- 3 Фарбање металне галантерије пре наношења фарбе очистити од корозије и прашине, брусити

м² 60.00 _____

м² 252.00 _____

и опајати, нанети импрегнацију, основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по м'.

- гелендер	м'	20.00	_____	_____
- радијатор	реб.	15.00	_____	_____
- радијатор цеви грејања	м'	8.00	_____	_____

СВЕГА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

III- СТОЛАРСКИ РАДОВИ

- 1 Набавка (израда), транспорт и уградња унутрашњих врата, дуплошперована, са "саћастом" испуном, фурнирана, бајцована и лакирана полиуретанским лаком, боју одређује инвеститор. Шток самоштелујући од истог материјала (заједно са опшивном лајсном). Врата снабдевена стандардним оковом за отварање по шеми, кваком, бравом, гуменим одбојником поља отварања и "прелазном лајсном" (или прагом) са три шарке по крилу.

Напомена: Улазна врата у простор кафића.

Врата-димензија: 120/240цм ком. 1.00 _____

- 2 Набавка, транспорт и уградња унутрашњих клизних врата индустријског стила са одговарајућим шинским механизмом.

Напомена: Клизна врата на остави поред гардеробе.

Врата-димензија: 83/204цм ком. 1.00 _____

- 3 Набавка (израда), транспорт и уградња унутрашњих врата, дуплошперована, са "саћастом" испуном, фурнирана, бајцована и лакирана полиуретанским лаком, боју одређује инвеститор. Шток самоштелујући од истог материјала (заједно са опшивном лајсном). Врата снабдевена стандардним оковом за отварање по шеми, кваком, бравом, гуменим одбојником поља отварања и "прелазном лајсном" (или прагом) са три шарке по крилу.

Напомена: Позиција унутрашњих врата - улаз на сцену и улаз у подрумске просторије.

Врата-димензија: 100/240цм ком. 2.00 _____

- 4 Набавка (израда), транспорт и уградња челичних решеткастих роло врата. Напомена: Позиција роло врата на подесту.

Врата-димензија: 240/360цм ком. 9.00 _____



IV- КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

- 1 Постављање подне противклизне гранитне керамике на подесту улазног дела, степеништу и предпростору. Гранитну керамику 1. класе, по избору инвеститора, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и хоризонталне. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м² набављене и уграђене гранитне керамике.

м² 48.00 _____

- 2 Постављање сокле од гранитне керамике висине 20цм. Гранитну керамику 1. класе, по избору инвеститора, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и хоризонталне. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м² набављене и уграђене гранитне керамике.

м² 21.60 _____

СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:



V- МОБИЛИЈАР

1	Израда намештаја по мери од универа. Обрачун по м' и комаду.				
-	набавка и уградња пулта за гардеробу димензија 200x110x45cm од универа. Одабир декора универа у договору са инвеститором. Обрачун по м'.	м'	2.00	_____	_____
-	набавка и уградња гардеробера димензија 200x240cm од универа. Одабир декора универа у договору са инвеститором. Обрачун по м'.	м'	2.00	_____	_____
-	набавка и уградња зидних огледала постављених у Ал раму са скривеним ЛЕД осветљењем, димензија 90x245cm. Обрачун по комаду.	ком	4.00	_____	_____
-	набавка и уградња зидних декоративних огледала у тоалетима, димензија до 60cm ширине. Обрачун по комаду.	ком	3.00	_____	_____
2	Набавка и уградња декоративне расвете у кафићу. Обрачун по комаду.				
-	декоративни лустер у кафићу, препорука пројектаната NOWODVORSKI /Radius/ или сличног квалитета обраде и изгледа	ком	5.00	_____	_____
-	декоративни лустер изнад шанка, препорука NOWODVORSKI /Sling/ или сличног квалитета обраде и изгледа	ком	1.00	_____	_____
-	декоративни лустер изнад сцене, препорука NOWODVORSKI /Radius/ или сличног квалитета обраде и изгледа	ком	4.00	_____	_____
-	расвета у шанку, препорука NOWODVORSKI плафонска расвета или сличног квалитета обраде и изгледа	ком	1.00	_____	_____
-	декоративна зидна расвета, препорука NOWODVORSKI /Radius/ или сличног квалитета обраде и изгледа	ком	2.00	_____	_____
-	набавка и уградња декоративне расвете у предпростору. Обрачун по комаду.	ком	5.00	_____	_____
3	Набавка и уградња штампане самолепљиве фолије на прозорима димензија 140x70cm. Обрачун по м².	м²	3.00	_____	_____
4	Набавка комадног намештаја. Обрачун по комаду.				
-	клуб столови за кафиће (метално декоративно постоље са округлом компакт плочом или Werzalit плочом стола fi-60cm у дезену по избору пројектанта)	ком	5.00	_____	_____
-	бистро столице за кафиће (лагане бистро столице индустријског дизајна, одабир столица у договору са пројектаном)	ком	20.00	_____	_____
-	барске столице (лагане бистро столице индустријског дизајна, одабир столица у договору са пројектаном)	ком	6.00	_____	_____

VI- ЕЛЕКТРО РАДОВИ

- 1 Набавка, испорука и уградња кабла PP/Y 3x1,5mm² просечне дужине 15м који се полаже у техничке канале штемовањем и шлицањем зидова и плафона за потребе израде сијаличног места осветљења, сталних извода, паник расвете, наизменичне везе и комплет са разводном и монтажним кутијама. Обрачунава се по комаду сијаличног места, комплет израда техничких канала, полагање кабла.

ком 7.00

- 2 Набавка, испорука и уградња кабла PP/Y 3x2,5mm² просечне дужине 12м који се полаже у техничке канале штемовањем и шлицањем зидова и плафона за потребе израде монофазне сухо прикључнице и монофазног извода. Комплет са разводним и монтажним кутијама. Обрачунава се по комаду монофазног извода, комплет израда техничких канала, полагање кабла, фиксирање, монтажа кутија и повезивање са пратећим материјалом.

ком 5.00

- 3 Набавка, испорука и уградња кабла PP/Y 5x2,5mm² просечне дужине 20м који се полаже у техничке канале штемовањем и шлицањем зидова и плафона за потребе израде трофазне сухо прикључнице. Комплет са разводним и монтажним кутијама. Обрачунава се по комаду трофазног извода, комплет израда техничких канала, полагање кабла, фиксирање, монтажа кутија и повезивање са пратећим материјалом, а без испоруке и монтаже електрогалантерије.

ком 2.00

- 4 Демонтажа постојеће опреме у разводном ормару, обележавање струјних кругова и уградња следеће опреме: -шлицована каналица 60x40 2ком; -дин шина 3ком; -ВС клема 4-16мм 40ком; -изоловане нулте сабирнице 2ком; -гребенасти прекидач 0-1 63А 1ком; аут. осигурач 10кА Ц10-25А 30ком; -остали ситан пратећи материјал, изоловане хилзне пф проводници, везице, шрафовска роба, налепнице и др.

комплет 1.00

СВЕГА ЕЛЕКТРО РАДОВА:

VII-ДОДАТНИ РАДОВИ

1 Набавка и уградња пумпе:

- Батерије за судоперу тубо 2 цеви црна	ком	1.00		
- Грундфос/Сололифт 2	ком	1.00		
- БТ 10нм притисак Терморад	ком	1.00		
- Потребан додатни материјал за монтажу: -ЕК вентил 1/2-3/8 Итап-1ком; -ПП-Р колено ФИ 20-90 бело Пештан-4ком; -ПП-Р Т комад Фи 20 бело Пештан-1ком; -ПП-Р колено УН 20 ушице бело Пештан-2ком; -ПП-Р цев ФИ-20 Пештан- 2м; -Пештан цев 50/250-4ком; Пештан цев 50/500-2ком; -Пештан лук 50/902ком; -Пештан лук 50/45-4ком; -Прикључак за веш машину са ЕК вентилом 387-1ком				

СВЕГА ДОДАТНИХ РАДОВА:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
I - СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	
II- МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
III- СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
IV- КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
V- МОБИЛИЈАР	
VI- ЕЛЕКТРО РАДОВИ	
VII- ДОДАТНИ РАДОВИ	
	УКУПНО без пдв-а:
	УКУПНО са пдв-ом:

Датум и место:

Потпис понуђача: